Súhrnný list v EUR

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca

Miesto:

Zmluva č.

Dátum: **04.10.2019**

STAS spol. s r.o. Myjava

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca										
Objekt : SO 01 Manipulačná spevnená plocha	26 559,45		26 559,45				26 559,45	5 311,89		31 871,34
Objekt : SO 02 Príjazdová rampa	5 616,26		5 616,26				5 616,26	1 123,25		6 739,51
Objekt : SO 03 Oplotenie	8 165,68		8 165,68				8 165,68	1 633,14		9 798,82
Objekt : SO 04 Oporný múr	9 289,93		9 289,93				9 289,93	1 857,99		11 147,92
Objekt : SO 05 Odstavná plocha pre kontajnery	13 881,40		13 881,40				13 881,40	2 776,28		16 657,68
Objekt : SO 06 Manipulačná plocha vysypaná štrkom	8 857,52		8 857,52				8 857,52	1 771,50		10 629,02
Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca	72 370,24		72 370,24				72 370,24	14 474,05		86 844,29

[redacted]

STAS
Ul. Brezovská 459/7
[redacted] MYJAVA

tlačivo : ODIS A30

STAS spol. s r.o. Myjava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca. | Miesto: | Rozpočet:

Objekt : SO 01 Manipulačná spevnená plocha | JKSO : | Spracoval:

Dňa: 04.10.2019 | Zmluva č.:

Odberateľ: | IČO: | DIČ: | IČ DPH:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s 90701 Myjava | IČO: 36298891 | DIČ: 36298891/6 | IČ DPH:

Projektant: | IČO: | DIČ: | IČ DPH:

1 M3 OP	31 871	1 M2 UP	31 871
1 M2 ZP	31 871	1 M	31 871

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiá	Spolu ZRN	B
1	HSV:	25 969,11	590,34	26 559,45	6
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9
5	Súčet:	25 969,11	590,34	26 559,45	10

	IN - Individuálne náklady		
Práce nadčas	0,00	11	
Murárske výpomoce	0,00	12	
Bez pevnej podlahy	0,00	13	
	0,00	14	
Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	
Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
	0,00%	0,00	
Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	26 559,45
22	DPH 20% z: 26 559,45	5 311,89
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	31 871,34
F	Odpočet - prípočet	0

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAS
Ul. Brezovská 459/7
907 01 [illegible]

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca

Objekt : SO 01 Manipulačná spevnená plocha.

STAS spol. s r.o. Myjava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	7 687,72	0,00	7 687,72	0,00000	0,000	207,323
2 - ZÁKLADY spolu:	1 034,66	590,34	1 625,00	0,03416	0,000	19,522
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	13 587,25	0,00	13 587,25	319,05406	0,000	15,862
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 659,48	0,00	3 659,48	2,84918	0,000	55,784
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	25 969,11	590,34	26 559,45	321,93740	0,000	298,490
Rozpočet celkom :	25 969,11	590,34	26 559,45	321,93740	0,000	298,490

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca

Objekt : SO 01 Manipulačná spevnená plocha.

STAS spol. s r.o. Myjava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	390,438	m3	5,03	1 963,90		1 963,90		
2	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	390,438	m3	0,90	351,39		351,39		
3	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	390,438	m3	3,70	1 444,62		1 444,62		
4	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	390,438	m3	5,43	2 120,08		2 120,08		
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	390,438	m3	2,70	1 054,18		1 054,18		
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	390,438	m3	1,93	753,55		753,55		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**7 687,72**			**7 687,72**		**7 687,72**		
			2 - ZÁKLADY								
7	002	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	244,024	m2	1,59	388,00		388,00	0,00014	0,03416
8	MAT	693F00104	Geotextília tkaná výstužná	273,307	m2	2,16		590,34	590,34		
9	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	244,024	m2	2,65	646,66		646,66		
			2 - ZÁKLADY spolu:	**1 625,00**			**1 034,66**	**590,34**	**1 625,00**		**0,03416**
			5 - KOMUNIKÁCIE								
10	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	244,024	m2	8,25	2 013,20		2 013,20	0,30361	74,08813
11	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	244,024	m2	11,03	2 691,58		2 691,58	0,37080	90,48410
12	221	581141105	Kryt cementobetónový vozovlek hr. 250 mm z betónu C 30/37	244,024	m2	36,40	8 882,47		8 882,47	0,63306	154,48183
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**13 587,25**			**13 587,25**		**13 587,25**		**319,05406**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	221	919716111	Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	2,128	t	1 080,16	2 298,58		2 298,58	1,00865	2,14641
14	221	919721211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	163,436	m	5,51	900,53		900,53	0,00430	0,70277
15	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	321,937	t	1,43	460,37		460,37		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**3 659,48**			**3 659,48**		**3 659,48**		**2,84918**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**26 559,45**			**25 969,11**	**590,34**	**26 559,45**		**321,93740**

STAS spol. s r.o. Myjava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : SO 02 Príjazdová rampa

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 04.10.2019

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s 90701 Myjava

IČO: 36298891

DIČ: 36298891/6

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1 M3 OP	6 740	1 M2 UP	6 740
1 M2 ZP	6 740	1 M	6 740

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiá	Spolu ZRN	B
1	HSV:	5 483,20	133,06	5 616,26	6
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9
5	Súčet:	5 483,20	133,06	5 616,26	10

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
9		0,00	14		0,00%	0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
			D	ON - ostatné náklady		
			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
			17	Inžinierska činnosť		0,00
			18	Projektové práce		0,00
			19			0,00
			20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
			E	Celkové náklady		
			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		5 616,26
			22	DPH 20% z:	5 616,26	1 123,25
			23	DPH 0% z:	0,00	0,00
			24	Súčet riadkov 21 až 23:		6 739,51
			F	Odpočet - prípočet		0

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAS s.r.o.
Ul. Brezovská 459/7
907 01 MYJAVA

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 02 Príjazdová rampa

STAS spol. s r.o. Myjava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 564,90	0,00	1 564,90	0,00000	0,000	26,918
2 - ZÁKLADY spolu:	233,75	133,06	366,81	0,00770	0,000	4,400
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	3 062,40	0,00	3 062,40	71,91085	0,000	3,575
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	622,15	0,00	622,15	0,48415	0,000	5,539
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 483,20	133,06	5 616,26	72,40270	0,000	40,433
Rozpočet celkom :	5 483,20	133,06	5 616,26	72,40270	0,000	40,433

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 02 Príjazdová rampa

STAS spol. s r.o. Myjava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	86,554	m3	7,11	615,40		615,40			
2	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	86,554	m3	0,90	77,90		77,90			
3	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	86,554	m3	5,43	469,99		469,99			
4	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	86,554	m3	2,71	234,56		234,56			
5	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	86,554	m3	1,93	167,05		167,05			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 564,90**			**1 564,90**		**1 564,90**			
			2 - ZÁKLADY									
6	002	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	55,000	m2	1,60	88,00		88,00	0,00014	0,00770	
7	MAT	693F00104	Geotextília tkaná výstužná	61,600	m2	2,16		133,06	133,06			
8	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	55,000	m2	2,65	145,75		145,75			
			2 - ZÁKLADY spolu:	**366,81**			**233,75**	**133,06**	**366,81**		**0,00770**	
			5 - KOMUNIKÁCIE									
9	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	55,000	m2	8,25	453,75		453,75	0,30361	16,69855	
10	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	55,000	m2	11,03	606,65		606,65	0,37080	20,39400	
11	221	581141105	Kryt cementobetónový vozovíek hr. 250 mm z betónu C 30/37	55,000	m2	36,40	2 002,00		2 002,00	0,63306	34,81830	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**3 062,40**			**3 062,40**		**3 062,40**		**71,91085**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	221	919716111	Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	0,480	t	1 080,43	518,61		518,61	1,00865	0,48415	
13	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	72,403	t	1,43	103,54		103,54			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**622,15**			**622,15**		**622,15**		**0,48415**	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**5 616,26**		**5 483,20**	**133,06**	**5 616,26**	**72,40270**
Rozpočet celkom :	**5 616,26**		**5 483,20**	**133,06**	**5 616,26**	**72,40270**

STAS spol. s r.o. Myjava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : SO 03 Oplotenie

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 04.10.2019

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s 90701 Myjava

IČO: 36298891

DIČ: 36298891/6

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1 M3 OP	9 799	1 M2 UP	9 799
1 M2 ZP	9 799	1 M	9 799

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiá	Spolu ZRN	B
1	HSV:	2 917,45	2 322,59	5 240,04	6
2	PSV:	1 885,51	1 040,13	2 925,64	7
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9
5	Súčet:	4 802,96	3 362,72	8 165,68	10

IN - Individuálne náklady			C
Práce nadčas	0,00	11	
Murárske výpomoce	0,00	12	
Bez pevnej podlahy	0,00	13	
	0,00	14	
Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	

NUS - náklady umiestnenia stavby		
Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
Sťažené podmienky	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 165,68
22	DPH 20% z: 8 165,68	1 633,14
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	9 798,82
F	Odpočet - prípočet	0

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAS
Ul. Brezovská 1697
MYJAVA

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 03 Oplotenie

STAS spol. s r.o. Myjava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	427,99	0,00	427,99	0,00000	0,000	24,270
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 288,98	2 322,59	3 611,57	91,63478	0,000	73,355
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 200,48	0,00	1 200,48	0,00000	0,000	61,412
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 917,45	2 322,59	5 240,04	91,63478	0,000	159,037
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1 885,51	1 040,13	2 925,64	0,64239	0,000	73,205
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	1 885,51	1 040,13	2 925,64	0,64239	0,000	73,205
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 885,51	1 040,13	2 925,64	0,64239	0,000	73,205
Rozpočet celkom :	4 802,96	3 362,72	8 165,68	92,27717	0,000	232,242

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 03 Oplotenie

STAS spol. s r.o. Myjava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	3,900	m3	93,81	365,86		365,86		
2	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	3,900	m3	6,06	23,63		23,63		
3	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	3,900	m3	8,94	34,87		34,87		
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,900	m3	0,93	3,63		3,63		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**427,99**			**427,99**		**427,99**		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
5	015	338171121	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	69,000	kus	10,67	736,23		736,23	0,00702	0,48438
6	MAT	3132A0451	Pätka pre stĺpik RETIC BPL	55,000	kus	11,00		605,00	605,00	0,00070	0,03850
7	MAT	3132A0452	Pätka pre vzperu RETIC BPL	14,000	kus	10,80		151,20	151,20	0,00090	0,01260
8	MAT	3132A0453	Stĺpik RETIC BPL RAL 6005 - dl. 3,00 m	55,000	kus	9,50		522,50	522,50	0,00110	0,06050
9	MAT	3132A0454	Vzpera RETIC BPL RAL 6005 - dl. 3,00 m	14,000	kus	10,85		151,90	151,90	0,00130	0,01820
10	MAT	3132A0455	Čiapočka na stĺpik	55,000	kus	0,26		14,30	14,30	0,00160	0,08800
11	015	348121122	Osadenie plotových dosiek 3250/50/2500 mm	55,000	kus	10,05	552,75		552,75	0,00702	0,38610
12	MAT	593114520	Podhrabová doska betonová 2500 x 250	55,550	kus	15,80		877,69	877,69	1,63000	90,54650
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**3 611,57**			**1 288,98**	**2 322,59**	**3 611,57**		**91,63478**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	56,653	t	21,19	1 200,48		1 200,48		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 200,48**			**1 200,48**		**1 200,48**		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**5 240,04**			**2 917,45**	**2 322,59**	**5 240,04**		**91,63478**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV								

			76 - KONŠTRUKCIE								
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
14	767	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	133,000	m	5,27	700,91		700,91		
15	MAT	313275030	Pletivo RETIC drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 175cm	133,000	m	2,47		328,51	328,51	0,00131	0,17423
16	767	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	266,000	m	1,42	377,72		377,72		
17	MAT	3132A1861	Drôt ostnatý poplastovaný - balík 50 m	5,320	kus	8,40		44,69	44,69	0,01300	0,06916
18	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu	399,000	m	0,49	195,51		195,51		
19	MAT	156114850	Drôt poplastovany kruhový napínací 2,5/3,5 mm balík 78m	399,000	m	0,12		47,88	47,88	0,00100	0,39900
20	MAT	920AM60864	NapinaČ	8,000	kus	1,70		13,60	13,60		
21	767	767912160	Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	399,000	m	0,58	231,42		231,42		
22	767	767920250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2	1,000	kus	354,38	354,38		354,38		
23	MAT	3132A2124	Brána 2-kridl., zvar.sieť 5x5cm, šír.4,0 m, výš.1,75 m	1,000	kus	605,45		605,45	605,45		
24	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	24,828	%	1,03	25,57		25,57		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**2 925,64**			**1 885,51**	**1 040,13**	**2 925,64**		**0,64239**
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:	**2 925,64**			**1 885,51**	**1 040,13**	**2 925,64**		**0,64239**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**2 925,64**			**1 885,51**	**1 040,13**	**2 925,64**		**0,64239**
			Rozpočet celkom :	**8 165,68**			**4 802,96**	**3 362,72**	**8 165,68**		**92,27717**

STAS spol. s r.o. Myjava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca.		Miesto:	Rozpočet:
Objekt : SO 04 Oporný múr		JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 04.10.2019	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ: IČ DPH:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s	90701 Myjava	IČO: 36298891	DIČ: 36298891/6: IČ DPH:
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH:

1 M3 OP	11 148	1 M2 UP	11 148		0
1 M2 ZP	11 148	1 M	11 148		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiá	Spolu ZRN	B
1	HSV:	9 289,93	0,00	9 289,93	6
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9
5	Súčet:	9 289,93	0,00	9 289,93	10

	IN - Individuálne náklady		C
Práce nadčas	0,00	11	
Murárske výpomoce	0,00	12	
Bez pevnej podlahy	0,00	13	
	0,00	14	
Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	

	NUS - náklady umiestnenia stavby	
Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
Sťažené podmienky	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	9 289,93
22	DPH 20% z: 9 289,93	1 857,99
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	11 147,92
F	Odpočet - prípočet	0

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ul. Brezovská 459/2

MYJAVA

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 04 Oporný múr

STAS spol. s r.o. Myjava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	394,75	0,00	394,75	0,00000	0,000	17,914
2 - ZÁKLADY spolu:	2 913,38	0,00	2 913,38	24,32253	0,000	41,405
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	4 872,92	0,00	4 872,92	34,22473	0,000	84,239
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 108,88	0,00	1 108,88	0,00000	0,000	63,465
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 289,93	0,00	9 289,93	58,54726	0,000	207,022
Rozpočet celkom :	9 289,93	0,00	9 289,93	58,54726	0,000	207,022

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 04 Oporný múr

STAS spol. s r.o. Myjava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	9,600	m3	25,69	246,62		246,62		
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	9,600	m3	1,20	11,52		11,52		
3	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	9,600	m3	4,26	40,90		40,90		
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,600	m3	7,99	76,70		76,70		
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	9,600	m3	1,98	19,01		19,01		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**394,75**			**394,75**		**394,75**		
			2 - ZÁKLADY								
6	011	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	9,600	m3	143,97	1 382,11		1 382,11	2,41860	23,21856
7	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,960	t	1 595,07	1 531,27		1 531,27	1,14997	1,10397
			2 - ZÁKLADY spolu:	**2 913,38**			**2 913,38**		**2 913,38**		**24,32253**
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
8	011	311272204	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20	14,400	m3	248,33	3 575,95		3 575,95	2,31949	33,40066
9	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,792	t	1 637,59	1 296,97		1 296,97	1,04050	0,82408
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**4 872,92**			**4 872,92**		**4 872,92**		**34,22473**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	58,547	t	18,94	1 108,88		1 108,88		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 108,88**			**1 108,88**		**1 108,88**		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**9 289,93**			**9 289,93**		**9 289,93**		**58,54726**
			Rozpočet celkom :	**9 289,93**			**9 289,93**		**9 289,93**		**58,54726**

STAS spol. s r.o. Myjava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca.

Miesto: Rozpočet:

Objekt : SO 05 Odstavná plocha pre kontajnery

JKSO : Spracoval:

Dňa: 04.10.2019 Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO: DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s 90701 Myjava

IČO: 36298891 DIČ: 36298891/6: IČ DPH:

Projektant:

IČO: DIČ: IČ DPH:

1 M3 OP	16 658	1 M2 UP	16 658
1 M2 ZP	16 658	1 M	16 658

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiá	Spolu ZRN	B
1	HSV:	13 535,40	346,00	13 881,40	6
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9
5	Súčet:	13 535,40	346,00	13 881,40	10

IN - Individuálne náklady			C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
Práce nadčas	0,00	11		Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
Murárske výpomoce	0,00	12		Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
Bez pevnej podlahy	0,00	13		Sťažené podmienky	0,00%	0,00
	0,00	14			0,00%	0,00
Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
			D	ON - ostatné náklady		
			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
			17	Inžinierska činnosť		0,00
			18	Projektové práce		0,00
			19			0,00
			20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
			E	Celkové náklady		
			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		13 881,40
			22	DPH 20% z:	13 881,40	2 776,28
			23	DPH 0% z:	0,00	0,00
			24	Súčet riadkov 21 až 23:		16 657,68
			F	Odpočet - prípočet		0

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAS s.r.o.
Brezovská 458/2
907 01 MYJAVA

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca

Objekt : SO 05 Odstavná plocha pre kontajnery

STAS spol. s r.o. Myjava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 817,53	0,00	2 817,53	0,00000	0,000	75,945
2 - ZÁKLADY spolu:	607,85	346,00	953,85	0,02002	0,000	11,442
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	7 966,32	0,00	7 966,32	186,99697	0,000	9,296
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 143,70	0,00	2 143,70	1,66778	0,000	32,609
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 535,40	346,00	13 881,40	188,68478	0,000	129,291
Rozpočet celkom :	13 535,40	346,00	13 881,40	188,68478	0,000	129,291

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca

Objekt : SO 05 Odstavná plocha pre kontajnery

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.10.2019

STAS spol. s r.o. Myjava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	143,022	m3	5,03	719,40		719,40		
2	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	143,022	m3	0,90	128,72		128,72		
3	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	143,022	m3	3,70	529,18		529,18		
4	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	143,022	m3	5,43	776,61		776,61		
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	143,022	m3	2,71	387,59		387,59		
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	143,022	m3	1,93	276,03		276,03		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**2 817,53**			**2 817,53**		**2 817,53**		
			2 - ZÁKLADY								
7	002	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	143,022	m2	1,60	228,84		228,84	0,00014	0,02002
8	MAT	693F00104	Geotextília tkaná výstužná	160,185	m2	2,16		346,00	346,00		
9	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	143,022	m2	2,65	379,01		379,01		
			2 - ZÁKLADY spolu:	**953,85**			**607,85**	**346,00**	**953,85**		**0,02002**
			5 - KOMUNIKÁCIE								
10	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	143,022	m2	8,26	1 181,36		1 181,36	0,30361	43,42291
11	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	143,022	m2	11,03	1 577,53		1 577,53	0,37080	53,03256
12	221	581141105	Kryt cementobetónový vozoviek hr. 250 mm z betónu C 30/37	143,022	m2	36,41	5 207,43		5 207,43	0,63306	90,54151
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**7 966,32**			**7 966,32**		**7 966,32**		**186,99697**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	221	919716111	Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	1,247	t	1 080,64	1 347,56		1 347,56	1,00865	1,25779
14	221	919721211	Dilatačné škáry vkladané, vypínené asfalt. zálievkou	95,348	m	5,52	526,32		526,32	0,00430	0,41000
15	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	188,685	t	1,43	269,82		269,82		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**2 143,70**			**2 143,70**		**2 143,70**		**1,66778**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**13 881,40**			**13 535,40**	**346,00**	**13 881,40**		**188,68478**
			Rozpočet celkom :	**13 881,40**			**13 535,40**	**346,00**	**13 881,40**		**188,68478**

STAS spol. s r.o. Myjava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : SO 06 Manipulačná plocha vysypaná štrkom

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 04.10.2019

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s 90701 Myjava

IČO: 36298891

DIČ: 36298891/63

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1 M3 OP			10 629	1 M2 UP		10 629			0
1 M2 ZP			10 629	1 M		10 629			0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiá	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	8 857,52	0,00	8 857,52	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet:	8 857,52	0,00	8 857,52	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 857,52
22	DPH 20% z: 8 857,52	1 771,50
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 629,02
F	Odpočet - prípočet	0

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAS
Ul. Rezovská 459/7
907 01 MYJAVA

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 06 Manipulačná plocha vysypaná štrkom

STAS spol. s r.o. Myjava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	3 612,41	0,00	3 612,41	0,00000	0,000	21,768
2 - ZÁKLADY spolu:	1 023,60	0,00	1 023,60	0,00000	0,000	0,926
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	3 881,55	0,00	3 881,55	141,65148	0,000	8,330
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	339,96	0,00	339,96	0,00000	0,000	2,833
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 857,52	0,00	8 857,52	141,65148	0,000	33,856
Rozpočet celkom :	8 857,52	0,00	8 857,52	141,65148	0,000	33,856

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: STAS s.r.o stavebno-obchodná s

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.10.2019

Stavba : Rozšírenie zberového dvora v obci Bošáca
Objekt : SO 06 Manipulačná plocha vysypaná štrkom

STAS spol. s r.o. Myjava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	253	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	259,140	m3	2,65	686,72		686,72		
2	001	171101105	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	259,140	m3	11,29	2 925,69		2 925,69		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**3 612,41**			**3 612,41**		**3 612,41**		
			2 - ZÁKLADY								
3	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	185,100	m2	5,53	1 023,60		1 023,60		
			2 - ZÁKLADY spolu:	**1 023,60**			**1 023,60**		**1 023,60**		
			5 - KOMUNIKÁCIE								
4	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	185,100	m2	8,22	1 521,52		1 521,52	0,30361	56,19821
5	221	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm	185,100	m2	12,75	2 360,03		2 360,03	0,46166	85,45327
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**3 881,55**			**3 881,55**		**3 881,55**		**141,65148**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	141,651	t	2,40	339,96		339,96		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**339,96**			**339,96**		**339,96**		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**8 857,52**			**8 857,52**		**8 857,52**		**141,65148**
			Rozpočet celkom :	**8 857,52**			**8 857,52**		**8 857,52**		**141,65148**