ZMLUVA O DIELO

(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Bošáca

Obecný úrad Bošáca
913 07, Bošáca 257
IČO: *00311430*
DIČ : 2021091358
Zast.Mgr. Danielom Juráčkom, starostom obce
Telefón: 0903 248 615
E-Mail: daniel.juracek@bosaca.sk

Zhotoviteľ:

MGREEN spol. s r.o.
Hlavná 51, 91105 Trenčín
IČO: *46 557 0830*
DIČ: 2023506837
IČ DPH:SK 2023506837
Bank. spojenie: Tatra Banka a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu: [redacted]
IBAN: [redacted]
Zast.: Marek Mosný, konateľ
Telefón: 0903 226 812
E-Mail: marek.mosny@gmail.com

II. Predmet plnenia

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je realizácia závlahového systému futbalového ihriska v obci Bošáca

2.2 Podrobne rozpísaný plánovaný rozpis prác je uvedený v cenovej ponuke č. 102018, ktorá je súčasťou prílohy tejto zmluvy

III. Termín plnenia

3.1 Plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo bude realizované do 31.7.2018.

IV. Cena za dielo

4.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenie tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku vykonaného verejného obstarávania .

4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy : cena bez DPH: 10 055,61 €

DPH: 2 011,12 €

Cena spolu s DPH: 12 066,73 €

4 3. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v prílohe , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

4.4.Práce naviac môžu byť vykonané len s písomným súhlasom objednávateľa.

V. Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny predmetu tejto zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

5.2 Prílohou faktúry bude rozpis vykonaných prác.

5.3 Faktúry vystavené zhotoviteľom sú splatné do 14 dní od vystavenia faktúry

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v bezchybnom stave.

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci dodržali predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.

6.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom technického dozoru vykonávať priebežnú kontrolu diela a harmonogram plnenia prác.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať realizáciu diela kvalitne, v rozsahu uvedenom v bode I.tejto zmluvy.

6.5 Pri hrubom porušení, resp. nedodržaní dohodnutých podmienok môžu zmluvné strany od tejto zmluvy o dielo odstúpiť ihneď.

6.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka.

6.7 Obsah zmluvy vyjadruje slobodný, vážny a zrozumiteľný prejav vôle zmluvných strán, ktorý je možné meniť iba dodatkom k tejto zmluve, s ktorým budú obe strany súhlasiť.

6.8 Záručná doba zhotoveného diela a jeho súčasti je 24 mesiacov.

6.9

VII. Záverečné ustanovenie

7.1 Meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých si jednu ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

V Trenčíne 16..7.2018

OBEC BOŠÁCA
913 07 Bošáca č. 257

objednávateľ

zhotoviteľ

Ponukový list (strana 1/2)

102018

MGREEN s.r.o.

Hlavná 51
911 05 Trenčín

IČO : 46557083
DIČ : 2023506837
IČ DPH : SK2023506837

Účet [redacted]

Banka Tatra banka a.s.



Spoločnosť MGREEN s.r.o. je zapísaná v OR vedenom okresným súdom Trenčín, v oddieli Sro, vložka číslo 25826/R

Odberateľ : Obecný úrad Bošáca
IČO :
DIČ : Bošáca 257
IČ DPH : 913 07 Bošáca

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Bošáca

Bošáca 257
913 07 Bošáca

Dátum vyhotovenia : **27. 6. 2018**

Cenová ponuka na realizáciu čerpacej stanice vody a závlahy na futbalovom ihrisku v obci Bošáca.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Zľava	Spolu bez DPH
Frekvenčný menič ITTP 4,0W-RS 400V, 4,0kW	1	ks	935,000	20%		935,00
SPTB 24 zvislá tlaková nádoba 1"	1	ks	39,000	20%		39,00
Spona montážna 63 - INOX	1		27,500	20%		27,50
Lanko nerez 5mm, 7x7	15	m	2,083	20%		31,25
SET6 2" bez tlakovej nádoby	1	ks	175,000	20%		175,00
Spätný ventil s vnútornými závitmi G2"	1	ks	37,000	20%		37,00
GV 2" FF s pákou	3	ks	27,500	20%		82,50
Tvarovky a inštalačný materiál	1		90,000	20%		90,00
Filter Hydro Spin 2" *125 mcr 25 m3 Pn 10*	1	ks	165,000	20%		165,00
Montáž čerpacej zostavy	1		350,000	20%		350,00
Rotačný zavlažovač RAIN S 100	24	ks	51,000	20%		1 224,00
Kĺbová prípojka SJ-12-100-22 BSP	8	ks	33,000	20%	5%	250,80
Ovládacia jednotka ESP Me *moduláma ext.*	1	ks	218,000	20%	5%	207,10
6-sekčný modul pre ESP	1	ks	72,000	20%	5%	68,40
3-sekčný modul pre ESP	1	ks	43,000	20%	5%	40,85
Dažďový senzor RSD-BEx	1	ks	44,000	20%	5%	41,80
Závlahové káble IRC 3 x 0,8 mm2 / 100 m	4	ks	67,000	20%	5%	254,60
Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1	18	ks	1,550	20%		27,90
Navrtávací pás na PE potrubie 50 x 1" zosilnený PN16	12	ks	4,000	20%		48,00
Navrtávací pás na PE potrubie 63 x 6/4" zosilnený PN16	12	ks	4,850	20%		58,20
Potrubie HD-PE 100 63 x 3,8 mm PN 10 (100m)	150	m	3,050	20%	10%	411,75
Potrubie HD-PE 100 50 x 3,0 mm PN 10 (100m)	200	m	1,950	20%	10%	351,00
Potrubie HD-PE 100 40 x 2,4 mm PN 10 (100m)	670	m	1,320	20%	10%	795,96
Ventilová šachta štandart hranatá	6	ks	16,000	20%		96,00
Elektroventil RAIN RN 160 plus 6/4"	12	ks	45,000	20%		540,00
Tvarovky a inštalačný materiál	1		180,000	20%		180,00
Montáž čidla zrážok	1	ks	20,000	20%		20,00
Montáž elektroventilu	12	ks	25,000	20%		300,00
Montáž vodotesného konektoru	18	ks	0,400	20%		7,20
Montážne práce na ovládacom systéme	1	ks	50,000	20%		50,00
Osadenie šachtic vrátane obsypu	12	ks	9,000	20%		108,00
Montáž postrekovača 8005	24	ks	18,000	20%		432,00
Montáž navrtávacích pásov	24	ks	1,500	20%		36,00

Ponukový list (strana 2/2)

102018

MGREEN s.r.o.

Hlavná 51
911 05 Trenčín

IČO : 46557083
DIČ : 2023506837
IČ DPH : SK2023506837

Účet [redacted]

Banka Tatra banka a.s.

Spoločnosť MGREEN s.r.o. je zapísaná v OR vedenom okresným súdom Trenčín, v oddieli Sro, vložka číslo 25826/R

Odberateľ : Obecný úrad Bošáca
IČO :
DIČ :
IČ DPH : Bošáca 257
913 07 Bošáca

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Bošáca

Bošáca 257
913 07 Bošáca

Dátum vyhotovenia : **27. 6. 2018**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Zľava	Spolu bez DPH
Pokládka a montáž potrubia DN 63	130	m	0,700	20%		91,00
Pokládka a montáž potrubia DN 50	200	m	0,600	20%		120,00
Pokládka a montáž potrubia DN 40	670	m	0,500	20%		335,00
Montáž závlahového kábla	400	m	0,250	20%		100,00
Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie káble	700	m	0,800	20%		560,00
Výkop pre ventilové šachtice hranaté	12	ks	8,500	20%		102,00
Výkop pre postrekovač a jeho osadenie	24	ks	1,700	20%		40,80
Zásyp a zhutnenie výkopu	700	m	0,400	20%		280,00
PE tvarovka koleno 32 x 1"VOZ	32	ks	1,750	20%		56,00
Potrubie HD-PE 80 32x 2,00 mm 1 Mpa	20	m	0,950	20%		19,00
Pokládka trávnej mačiny vrátane materiálu	90	m2	9,000	20%		810,00
Konzola pre osadenie ovládacej jednotky	1	ks	60,000	20%		60,00
				Celková suma bez DPH >>>		10 055,61

Suma bez DPH	**10 055,61**
DPH	2 011,12
Suma s DPH	**12 066,73**

Celková suma :

12 066,73 EUR

Dvanásťtisícšesťdesiatšesť EUR + 73/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR **363 522,31 Sk**

Marek Mosný
0903 226 812 marek.mosny@gmail.com

Dodávateľ

OBEC BOŠÁCA
913 07 Bošáca č. 257
IČO: 00 311 430
DIČ: 2021091358

Objednávateľ