ZMLUVA O DIELO

Číslo 003/2017
Uzavretá v zmysle § 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka

I
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ:**	Obec Bošáca
	štatutárny zástupca : Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných :	Mgr. Daniel Juráček – starosta obce
	- vo veciach technických : IČO : DIČ : Bankové spojenie : IBAN :	 00311430 2021091358 Prima Banka a. s. SK44 5600 0000 0058 1187 7001
1.2.	**Zhotoviteľ:**	STAVOKOMPLET spoločnosť s r.o. Mýtna 546 916 01 Stará Turá
	štatutárny zástupca :	Jozef Bachár – konateľ Pavol Bachár - konateľ
	Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných : - vo veciach technických IČO :	 Jozef Bachár, Pavol Bachár Miroslava Stančíková, Vladislav Beláň 314 434 43
	DIČ IČ DPH:	2020380835 SK2020380835
	Bankové spojenie: Číslo účtu:	SLSP a.s. pobočka Stará Turá 0271590938/0900
	IBAN:	SK2409000000000271590938
	Zapísaný:	Okresný súd Trenčín Oddiel Sro 1696/R vložka číslo

II.
Východiskové údaje

2.1. Názov stavby /diela/: Chodníky kostol – bytovky Bošáca I. a II. etapa

2.2. Miesto stavby: Bošáca

III.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je „Chodníky kostol – bytovky Bošáca I. a II. etapa.

3.2. Zhotoviteľ je povinný v rozsahu požiadaviek objednávateľ a na základe výsledku verejného obstarávania, zrealizovať dielo podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer s popisom stavebných prác, ako neoddeliteľnej prílohy tejto zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s požiadavkami objednávateľa, ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

3.4. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.2. a 3.3 bude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných predpisov a technických noriem.

IV.
Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase:
I. etapa do: 31.12.2018. avšak do jedného mesiaca od prevzatia staveniska.
II. etapa do: 31.12.2017. avšak do jedného mesiaca od prevzatia staveniska.

4.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.4. Neukončenie diela zo strany zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v dohodnutom čase plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe projektu stavby v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v platnom znení a je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť a je vo výške :

I. Etapa	**25 003,47 Eur**
II. Etapa	**34 933,07 Eur**
Spolu cena bez DPH	**59 936,54 Eur**
DPH 20 %	**11 987,30 Eur**
Spolu s DPH	**71 923,84 Eur**

5.2. Ocenený výkaz výmer s popisom stavebných prác je v prílohe č. 1 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté:
náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.4. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác.

5.5. Odôvodnené a účelovo vynaložené náklady zhotoviteľa mimo dohodnutého rozsahu predmetu diela bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi na základe odsúhlasených prác a výmer stavebným dozorom a objednávateľom. Práce naviac budú faktúrované v ponukových cenách.

5.6. V prípade, že v dobe realizácie diela vzniknú oficiálne štátom vyhlásené zmeny cien /, DPH./, ktoré budú mať priamy dopad na cenu diela, zhotoviteľ tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cenu za skutočne vykonané práce zhotoveného diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom. Faktúra bude vystavená až po písomnom odovzdaní a prevzatí diela a odsúhlasení stavebným dozorom investora a objednávateľom.

6.2. Zhotoviteľ vyhotoví jednu faktúru po ukončení diela a odovzdaní diela objednávateľovi. Z tejto faktúry nebude, uhradených 5% z celkovej ceny ako zábezpeka do doby kolaudácie a do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri kolaudácii.

6.3. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce podľa čl.6.1 bude zhotoviteľom vystavená faktúra v dvoch vyhotoveniach splatná do 14 dní od doručenia objednávateľovi. Prílohou zaslanej faktúry bude originál súpisu vykonaných prác a dodávok opečiatkovaný a podpísaný štatutárom zhotoviteľa. Štatutár, alebo písomne

poverený zástupca objednávateľa následne svojím podpisom a pečiatkou potvrdí vecnosť a kompletnosť predloženej faktúry spolu so súpisom vykonaných prác.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry objednávateľovi.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať podmienky stanovené v zmluve.

VII.
Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a počas záručnej lehoty, pokiaľ tieto neboli spôsobené nesprávnym užívaním diela.

7.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli pri realizácii diela na jestvujúcich podkladoch, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.3. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.4. a 7.5. do 14 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia, resp. primerane znížiť cenu predmetu zmluvy.

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

VIII.
Podmienky vykonania diela

8.1. Dielo bude považované za prevzaté po osobnom prevzatí objednávateľom.

8.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela povereným stavebným dozorom ..... – štatutárom, alebo písomne povereným zástupcom obce určeným na rokovania vo veciach technických.

8.3. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so zmluvou, platnými predpismi a normami alebo technologickými postupmi, je oprávnený bez zbytočného odkladu písomným vyjadrením povereného stavebného dozoru v stavebnom denníku zastaviť zhotovovanie do odstránenia vád diela.

8.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v primeranej lehote na to poskytnutej, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. IV. ods. 4.4. Za primeranú lehotu podľa ods. 1 § 346 Obchodného zákonníka sa považuje 14 kalendárnych dní.

8.5. Zhotoviteľ počas prác na zhotovení diela v celom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie predpisov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnych predpisov ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku. Prechod nebezpečenstva škody prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až dňom odovzdania diela.

8.6. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a zariadenie staveniska do 10 dní po termíne písomného prevzatia stavby objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný počas zmluvnej doby plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov vyplývajúce z legislatívy na úseku OH. Pri odovzdaní stavby, najneskôr však 10 dní po termíne prevzatia stavby objednávateľom je zhotoviteľ povinný odovzdať všetky doklady o nakladaní s odpadmi objednávateľovi.

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa okamžite na kontrolu tých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

8.8. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve.

8.9. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených objednávateľom.

8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za škody ním spôsobené objednávateľovi, ako aj tretím osobám v plnom rozsahu po preukázaní nákladov.

IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. IV tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny (Spolu s DPH), uvedenej v článku V. tejto zmluvy za každý deň omeškania.

9.2. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny (Spolu s DPH), uvedenej v článku V. tejto zmluvy pri porušení tejto zmluvy.

X.

Úrok z omeškania

10.1. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku VI. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej finančnej čiastky za každý týždeň omeškania.

10.2. Úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda.

10.3. Zaplatením úroku z omeškania alebo zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody.

XI.
Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

11.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
11.2.1. Denný zápis:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe

11.2.2. Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie odborného technického dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného technického dozora objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávaniadiela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

11.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

11.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa poradovo číslujú a zasielajú druhej strane v piatich vyhotoveniach.

11.3. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

11.4. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka v plnom rozsahu.

11.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie.

11.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

V Starej Turej dňa 12. 05.2017 V Bošáci dňa: 12.5.2017.

Zhotoviteľ : Objednávateľ :

Jozef Bachár
konateľ

STAVOKOMPLET
spol[redacted] s r. o.
Mýtna 54[redacted] Turá
IČO: 31443443 [redacted]2020380835
www.stavokomplet.sk

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce

OBEC BOŠÁCA

Príloha č. 1 - REKAPITULÁCIA

Obchodné meno uchádzača: STAVOKOMPLET spoločnosť s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Mýtna 546, 916 01 Stará Turá

Predmet zákazky: Výstavba chodníka kostol – bytovky I. a II. etapa Bošáca.

Kritérium		Návrh uchádzača na plnenie kritéria			
P. č.	**Názov položky**	**Cena v EUR bez DPH**	**Sadzba DPH (%)**	**Výška DPH v EUR**	**Cena celkom v EUR s DPH**
1.	Dopravné plochy, I. etapa	**25 003,47**	**20**	**5 000,69**	**30 004,16**
2.	Dpravné plochy, II. etapa	**34 933,07**	**20**	**6 986,61**	**41 919,68**
	Cena celkom	**59 936,54**	**20**	**11 987,30**	**71 923,84**

V Starej Turej, dňa 30.03.2017

STAVOKOMPLET
spoločnosť s r. o.
Mýtna 546, 916 01 Stará Turá
IČO: 31443443 IČ DPH: SK2020380835
www.stavokomplet.sk

Jozef Bachár - konateľ

ZADANIE

Stavba: Chodníky kostol - bytovky, Bošáca, Zmena 09/2013

Objekt: Dopravné plochy, I.etapa

Dodávateľ : STAVOKC

JKSO: 2112 Dátum: 31,03,2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				**5 513,16**
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	52,000	4,88	253,76
2	113107145	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	8,000	8,50	68,00
3	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,do 100 m3	m3	17,000	2,90	49,30
4	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	211,000	2,30	485,30
5	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	211,000	0,40	84,40
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,000	6,50	110,50
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	17,000	0,50	8,50
8	162601152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 5000 m	m3	199,000	5,50	1 094,50
9	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	12,000	1,79	21,48
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	182,000	0,50	91,00
11	171201204	Úložné pre zeminu na skládku	m3	67,000	0,80	53,60
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	328,000	8,00	2 624,00
13	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	113,000	0,50	56,50
14	*0057211200*	*Travové semeno - parková zmes*	*kg*	*3,514*	*7,00*	*24,60*
15	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	113,000	0,23	25,99
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	452,000	0,40	180,80
17	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	113,000	1,00	113,00
18	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	113,000	0,62	70,06
19	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	1,150	5,10	5,89
20	*1031120000*	*Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká*	*t*	*1,150*	*80,00*	*92,00*
	5	**Komunikácie**				**11 491,88**
21	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	492,000	6,33	3 109,44
22	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm	m2	40,000	13,20	528,00
23	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	492,000	7,00	3 444,00
24	*5922913200*	*Bet. dlažba sivá hrúbky 6 cm, 10/20 cm*	*m2*	*493,607*	*8,50*	*4 195,16*
25	*5921952050*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ*	*m2*	*1,172*	*23,00*	*26,96*
26	*5921952010*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ*	*m2*	*2,141*	*20,00*	*42,82*
27	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	5,000	29,00	145,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 636,20**
28	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,00	40,00
29	*4044560500*	*Značka dopravná informačná reflexná Al, IP6*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,00*
30	*4044777000*	*Stĺpik Zn, f60 mm / dl 3,5 m*	*ks*	*2,000*	*25,00*	*50,00*
31	*4044777006*	*Stĺpik viečko, f60 mm*	*ks*	*2,000*	*1,00*	*2,00*
32	914001112	Preloženie dopravnej značky, komplet	ks	1,000	30,00	30,00
33	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	227,000	2,11	478,97
34	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	227,000	0,30	68,10

35	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,000	12,00	324,00
36	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,000	0,81	21,87
37	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	227,000	0,14	31,78
38	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	27,000	0,98	26,46
39	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	237,000	5,10	1 208,70
40	*5921745100*	*Obrubník betónový parkový, 5/20/50 cm*	*ks*	*474,000*	*2,10*	*995,40*
41	917762111	Osadenie odvodň. žľabu s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	6,000	6,80	40,80
42	*5923001186*	*Odvodň. žľaby SV 200, liat.hrana, dl. 1m*	*ks*	*6,060*	*60,00*	*363,60*
43	*5923001190*	*Mriežkovy°rošt 500/247/25 s RU*	*ks*	*12,120*	*53,00*	*642,36*
44	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	273,000	6,80	1 856,40
45	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný 100x15x26 cm*	*ks*	*275,730*	*4,20*	*1 158,07*
46	919723212	Zaliatie škáry asfalt. zálievkou, h 15 mm	m	19,000	2,00	38,00
47	*1116171000*	*Asfalt polofúkaný P 65*	*t*	*0,001*	*1 700,00*	*1,70*
48	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	14,068	1,27	17,87
49	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	56,272	0,24	13,51
50	979087213	Úložné pre stav.suť na skládku	t	14,068	9,00	126,61
	99	**Presun hmôt HSV**				**362,23**
51	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	362,225	1,00	362,23
		Celkom				**25 003,47**

ZADANIE

Stavba: Chodníky kostol - bytovky, Bošáca, Zmena 09/2013

Objekt: Dopravné plochy, II.etapa

Dodávateľ : STAVOKC

JKSO: 2112 Dátum: 31.03.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				**5 330,49**
1	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pilou	ks	5,000	4,00	20,00
2	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	5,000	6,00	30,00
3	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	1,000	15,00	15,00
4	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,000	10,00	40,00
5	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,do 100 m3	m3	29,000	2,90	84,10
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	196,000	2,30	450,80
7	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	196,000	0,40	78,40
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,000	6,50	110,50
9	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	17,000	0,50	8,50
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	178,000	5,50	979,00
11	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	356,000	0,50	178,00
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	35,000	1,79	62,65
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	161,000	0,60	96,60
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	290,000	8,00	2 320,00
15	174201201	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	5,000	2,41	12,05
16	174201204	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 700 do 900 mm	ks	1,000	10,00	10,00
17	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	194,000	0,50	97,00
18	*0057211200*	*Travové semeno - parková zmes*	*kg*	*6,034*	*7,00*	*42,24*
19	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	194,000	0,23	44,62
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	427,000	0,40	170,80
21	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	194,000	1,00	194,00
22	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	194,000	0,62	120,28
23	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	1,950	5,10	9,95
24	*1031120000*	*Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká*	*t*	*1,950*	*80,00*	*156,00*
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**7 092,14**
25	311101212	Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	8,000	5,00	40,00
26	*2860002020*	*PVC rúra 110x3,2/2m*	*ks*	*4,000*	*15,00*	*60,00*
27	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 12/15	m3	51,160	90,00	4 604,40
28	*3139503100*	*Sieť zváraná 6,3/100x6,3/100 mm*	*m2*	*127,748*	*3,00*	*383,22*
29	311351107	Debnenie nadzákladových múrov stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	211,000	7,50	1 582,50
30	311351108	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	211,000	2,00	422,00
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**64,74**
31	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15	m	6,000	8,00	48,00

32	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,860	7,00	13,02
33	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,860	2,00	3,72
	5	**Komunikácie**				**15 734,40**
34	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	427,000	4,60	1 964,20
35	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm	m2	427,000	13,20	5 636,40
36	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	427,000	7,00	2 989,00
37	*5922913200*	*Bet. dlažba sivá hrúbky 6 cm, 10/20 cm*	*m2*	*431,270*	*8,50*	*3 665,80*
38	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	51,000	29,00	1 479,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 711,30**
39	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,00	40,00
40	*4044560500*	*Značka dopravná informačná reflexná Al, IP6*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,00*
41	*4044777000*	*Stĺpik Zn, f60 mm / dl 3,5 m*	*ks*	*2,000*	*25,00*	*50,00*
42	*4044777006*	*Stĺpik viečko, f60 mm*	*ks*	*2,000*	*1,00*	*2,00*
43	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	15,000	12,00	180,00
44	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	15,000	0,81	12,15
45	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,000	0,98	14,70
46	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	101,000	5,10	515,10
47	*5921745100*	*Obrubník betónový parkový, 5/20/50 cm*	*ks*	*204,020*	*4,00*	*816,08*
48	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	212,000	6,80	1 441,60
49	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný 100x15x26 cm*	*ks*	*214,120*	*4,20*	*899,30*
50	919723212	Zaliatie škáry asfalt. zálievkou, h 15 mm	m	203,000	2,00	406,00
51	*1116171000*	*Asfalt polofúkaný P 65*	*t*	*0,004*	*1 700,00*	*6,80*
52	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	205,000	2,80	574,00
53	956901111	Osadenie oceľ. zábradlia, h 1,0m	ks	17,000	2,96	50,32
54	*5531411000*	*Zábradlie z oceľ. profilov, komplet*	*m*	*30,000*	*33,00*	*990,00*
55	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,000	1,27	2,54
56	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8,000	0,24	1,92
57	979087213	Úložné pre stav.suť na skládku	t	2,000	9,00	18,00
58	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	590,789	1,00	590,79
		Celkom				**34 933,07**